

REWE Markt Neubau Berlin-Lichtenberg - Elektroinstallation

Leistungsverzeichnis - Angebotsaufforderung (X83) - Waehrung €

01.001 NYM-J 3x1,5 mm² Mantelleitung

Menge: 450 m

Mantelleitung NYM-J 3x1,5 mm² liefern und auf Putz verlegen, inkl. Befestigungsmaterial.

01.002 NYM-J 5x2,5 mm² Mantelleitung

Menge: 220 m

Mantelleitung NYM-J 5x2,5 mm² fuer Herd- und Drehstromanschluss, auf Putz verlegen.

01.003 Kabelkanal 60x40 mm

Menge: 120 m

Installationskanal 60x40 mm aus PVC, inkl. Deckel und Montagematerial, an Wand montieren.

02.001 Schuko-Steckdose UP

Menge: 85 Stueck

Schutzkontakt-Steckdose Unterputz, inkl. Rahmen, liefern und anschliessen.

02.002 Lichtschalter UP

Menge: 40 Stueck

Wippschalter Unterputz (Aus/Wechsel), inkl. Rahmen, liefern und anschliessen.

02.003 FI/LS-Schalter kombiniert

Menge: 12 Stueck

Kombinierter Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter 16A, 30mA, in Verteilung einbauen.

03.001 Zaehlerschrank 3-reihig

Menge: 1 Stueck

Zaehler- und Verteilerschrank 3-reihig, Aufputz, inkl. Verdrahtung und Beschriftung.

03.002 LED-Einbauleuchte 24W

Menge: 60 Stueck

LED-Deckeneinbauleuchte 24W, 4000K, inkl. Trafo, liefern und montieren.